



# MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ

*Cuna del Balompié Mundial*

Lic. Cristina Ayala

Periodo  
2021 - 2026

☎ 078223 2446

☎ 078223 2581

📍 Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz

✉ municipalidadsanignacioguasú@hotmail.com



## Computo Métrico

### Reparaciones Varias en Salón Municipal - Construcción de Quincho para salón Municipal - Construcción de Estacionamiento en la Sede de la Junta Municipal - Proceso Plurianual

| Nº                                        | Rubros                                                                        | Unidad de Media | Cantidad |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1                                         | <b>Replanteo y Marcación - Estacionamiento Junta Municipal</b>                | m2              | 46,20    |
| 2                                         | Relleno y compactación de terreno                                             | m3              | 13,00    |
| 3                                         | Colocación de hormigón armado - Base de H <sup>9</sup> C <sup>9</sup>         | m3              | 2,00     |
| 4                                         | Mampostería - Nivelación de 0,15 cm.                                          | m2              | 18,00    |
| 5                                         | Construcción/Colocación de techo - Chapa sobre estructura metálica            | m2              | 95,00    |
| 6                                         | Construcción/Colocación de techo - Cenefa de chapa plegada                    | m2              | 36,00    |
| 7                                         | Colocación de pisos - contrapisos - Piso de H <sup>9</sup> A <sup>9</sup>     | m2              | 46,20    |
| 8                                         | Servicio de pintura - De paredes revocadas                                    | m2              | 1.300,00 |
| 9                                         | Servicio de pintura - De estructura metálica                                  | m2              | 50,00    |
| 10                                        | Servicio de pintura - Canaleta y caño de bajada                               | ml.             | 54,00    |
| 11                                        | Construcción de desagüe pluvial - Canaleta y caño de bajada                   | ml.             | 54,00    |
| 12                                        | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos       | un.             | 15,00    |
| 13                                        | Instalación de artefactos eléctricos de iluminación - Panel led de adosar 24w | un.             | 12,00    |
| 14                                        | Limpieza de obra                                                              | m2              | 46,20    |
| 15                                        | <b>Replanteo y Marcación - Quincho</b>                                        | m2              | 35,00    |
| 16                                        | Relleno y compactación de terreno                                             | m3              | 10,00    |
| 17                                        | Preparación de la obra - Vallado de perimetral                                | ml.             | 14,00    |
| 18                                        | Colocación de hormigón - Base de H <sup>9</sup> C <sup>9</sup>                | m3              | 1,50     |
| 19                                        | Colocación de hormigón - Loseta de H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> sobre mesada | gl              | 1,00     |
| 20                                        | Mampostería - Nivelación de 0,15 cm.                                          | m2              | 15,00    |
| 21                                        | Mampostería - Elevación de 0,15 de ladrillos comunes                          | m2              | 25,00    |
| 22                                        | Construcción/Colocación de techo - Chapa sobre estructura metálica            | m2              | 40,25    |
| 23                                        | Construcción/Colocación de techo - Cenefa de chapa plegada                    | m2              | 20,40    |
| 24                                        | Revoque - De paredes interior y exterior a una capa                           | m2              | 50,00    |
| 25                                        | Colocación de pisos - contrapisos - Piso de H <sup>9</sup> A <sup>9</sup>     | m2              | 35,00    |
| 26                                        | Revestimiento - Cerámico                                                      | m2              | 6,00     |
| 27                                        | Revestimiento - Ladrillo refractario                                          | m2              | 12,00    |
| 28                                        | Servicio de pintura - De paredes revocadas                                    | m2              | 50,00    |
| 29                                        | Servicio de pintura - De estructura metálica                                  | m2              | 30,00    |
| 30                                        | Servicio de pintura - Canaleta y caño de bajada                               | ml.             | 14,00    |
| 31                                        | Construcción de desagüe pluvial - Canaleta y caño de bajada                   | ml.             | 14,00    |
| 32                                        | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos       | un.             | 10,00    |
| 33                                        | Instalación de artefactos eléctricos de iluminación - Panel led de adosar 24w | un.             | 6,00     |
| 34                                        | Limpieza de obra                                                              | m2              | 35,00    |
| <b>Salón Municipal cacique arapysandu</b> |                                                                               |                 |          |
| 35                                        | Servicio de Demolición - de techo                                             | m2              | 877,00   |
| 36                                        | Servicio de Demolición - Demolición de piso/revoque y revestimiento           | m2              | 1.072,00 |
| 37                                        | Servicio de Demolición - Sacar artefactos sanitarios                          | Un              | 14,00    |
| 38                                        | Servicio de Demolición - Demolición de cielorraso y mampara                   | m2              | 928,00   |



# MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ

*Cuna del Balompie Mundial*

Lic. Cristina Ayala

Periodo  
2021 - 2026

☎ 078223 2446

☎ 078223 2581

📍 Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz

✉ municipalidadsanignacioguasú@hotmail.com



|    |                                                                                                |     |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 39 | Servicio de Demolición - Sacar Aire Acondicionado/ Aberturas                                   | Un  | 23,00    |
| 40 | Preparación de la obra - Vallado de perimetral                                                 | MI  | 35,00    |
| 41 | Caseta de construcción                                                                         | m2  | 20,00    |
| 42 | Cartel con impresión                                                                           | Un  | 1,00     |
| 43 | Cartel con impresión - Placa Conmemorativa                                                     | Un  | 1,00     |
| 44 | Colocación de hormigón - Loseta de HºAº sobre mesada                                           | gl  | 3,00     |
| 45 | Mampostería - Nivelación de 0,30 cm.                                                           | m2  | 3,00     |
| 46 | Mampostería - Elevación de 0,15 para revocar                                                   | m2  | 12,00    |
| 47 | Mampostería - Envarillado                                                                      | ml. | 40,00    |
| 48 | Aislación - asfáltica de paredes                                                               | ml  | 6,00     |
| 49 | Construcción/Colocación de techo - De chapa con aislación isolant                              | m2  | 877,00   |
| 50 | Revoque - De paredes interior y exterior a una capa                                            | m2  | 215,00   |
| 51 | Colocación de pisos - contrapisos - Contrapiso de Hº de cascote 10 cm                          | m2  | 732,00   |
| 52 | Colocación de pisos - contrapisos - Carpeta                                                    | m2  | 732,00   |
| 53 | Colocación de pisos - contrapisos - Piso porcelanato                                           | m2  | 732,00   |
| 54 | Instalación o colocación de zócalo                                                             | ml  | 136,00   |
| 55 | Construcción de rampa peatonal - acceso a baños                                                | un  | 2,00     |
| 56 | Colocación de pisos - contrapisos - Piso de madera                                             | m2  | 140,00   |
| 57 | Colocación de puertas y ventanas - Puerta tablero de 0,90x2,10 marco, contramarco y cerraduras | un  | 2,00     |
| 58 | Colocación de puertas y ventanas - Puerta tablero de 0,80x2,10 marco, contramarco y cerraduras | un  | 3,00     |
| 59 | Colocación de puertas y ventanas - Puerta para boxes enchapados en formica                     | un  | 6,00     |
| 60 | Colocación de Puertas y ventanas - Puerta de emergencia                                        | un  | 1,00     |
| 61 | Servicio de Construcción o Instalación de Baranda metálica                                     | ml  | 44,00    |
| 62 | Servicio de pintura - De paredes revocadas                                                     | m2  | 1.500,00 |
| 63 | Servicio de pintura - De aberturas de madera                                                   | m2  | 35,00    |
| 64 | Servicio de pintura - De estructura metálica de techo                                          | m2  | 877,00   |
| 65 | Servicio de pintura - De baranda metálica                                                      | ml  | 44,00    |
| 66 | Servicio de pintura - De cielorraso con enduido                                                | m2  | 500,00   |
| 67 | Servicio de pintura - De tabiques con eduido                                                   | m2  | 65,00    |
| 68 | Servicio de pintura - De piso de madera                                                        | m2  | 146,00   |
| 69 | Revestimiento de pisos - Azulejado - porcelanato                                               | m2  | 75,00    |
| 70 | Revestimiento de pared - Panel ripiado WPC                                                     | m2  | 60,00    |
| 71 | Revestimiento de pisos - Granito                                                               | m2  | 25,00    |
| 72 | Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación de tablero de Aires                      | un  | 1,00     |
| 73 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de luces y tomas       | un  | 180,00   |
| 74 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de Aires               | un  | 12,00    |
| 75 | Instalación de artefactos eléctricos de iluminación - Panel Led de embutir 36w                 | un  | 79,00    |
| 76 | Instalación de artefactos eléctricos de iluminación - Spot led de embutir 10w                  | un  | 55,00    |
| 77 | Instalación de artefactos eléctricos de iluminación - Cinta led Smart                          | ml  | 130,00   |

|           |                                                                                                          |    |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| <b>78</b> | Provisión / Instalación / Montaje de conductos - Extensión de cañería para Aire                          | un | 168,00 |
| <b>79</b> | Acondicionador de Aire de 60.000 BTU tipo Split CASSETTE - frío/calor - Condensador horizontal           | un | 12,00  |
| <b>80</b> | Banco de capacitores para corrección de factor de potencia Instalación y Provisión                       | un | 1,00   |
| <b>81</b> | Ventilador - de pared industrial 30"                                                                     | un | 8,00   |
| <b>82</b> | Instalaciones sanitarias - Agua corriente - Desagüe cloacal y artefactos sanitarios                      | gl | 1,00   |
| <b>83</b> | Montaje de cielorraso - Cielorraso de yeso-cartón junta tomada                                           | m2 | 500,00 |
| <b>84</b> | Montaje de cielorraso - Cielorraso de yeso desmontable                                                   | m2 | 421,60 |
| <b>85</b> | Montaje de cielorraso - Tabique de yeso-cartón junta tomada                                              | m2 | 65,00  |
| <b>86</b> | Montaje de cielorraso - Cenefa de yeso-cartón junta tomada                                               | m2 | 4,50   |
| <b>87</b> | Servicio de instalación de cortinas - enrollables                                                        | m2 | 25,00  |
| <b>88</b> | Servicio de instalación de cortinas - De tela                                                            | gl | 1,00   |
| <b>89</b> | Cartel metálico con soporte - letras corpóreas cantina                                                   | gl | 1,00   |
| <b>90</b> | Cartel metálico con soporte - letras corpóreas salón municipal                                           | gl | 1,00   |
| <b>91</b> | Prevención de incendios - tipo ABC                                                                       | un | 8,00   |
| <b>92</b> | Prevención de incendios - iluminación autónoma de emergencia tipo led                                    | un | 10,00  |
| <b>93</b> | Prevención de incendios - Cartel luminoso salida de emergencia                                           | un | 8,00   |
| <b>94</b> | Detector de humo-calor                                                                                   | un | 15,00  |
| <b>95</b> | Prevención de incendios - Pulsador manual de alarma                                                      | un | 1,00   |
| <b>96</b> | Prevención de incendios - Alarma audiovisual c/ luz estroboscópica                                       | un | 1,00   |
| <b>97</b> | Construcción e instalaciones eléctricas - Cables cajas y accesorios menores para prevención de incendios | un | 1,00   |
| <b>98</b> | <b>Limpieza de obra</b>                                                                                  | m2 | 877,00 |